

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- Nama Pekerjaan : Fisik Rehab / Peningkatan Tembok Pagar Makam RW XIII Kelurahan Wates (1 Lokasi)
- Nilai Total HPS : Rp. 40,325,000.00
- Sumber Dana : APBD
- Lingkup Pekerjaan : Direncanakan Rehab Pagar Makam dengan pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan beton yang dikerjakan terdiri dari :

1. Membuat beton mutu,  $f'c = 7,4$  Mpa (K 100), slump  $(12\pm 2)$  cm,  $w/c = 0,87$ 
  - Bawah pondasi footplat
  - Lantai kerja
2. Membuat beton mutu,  $f'c = 14,5$  Mpa (K 175), slump  $(12\pm 2)$  cm,  $w/c = 0,66$ 
  - Membuat pondasi foot plat beton bertulang
  - Membuat sloof struktur beton bertulang
  - Membuat kolom struktur beton bertulang
  - Membuat balok struktur beton bertulang